



Приложение № 8-1

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ОБЕКТ 1: ТЕКУЩ РЕМОТ НА ТОАЛЕТНИ В СГРАДАТА
НА “ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ОБЛЕКЛО” – гр. РУСЕ

№	Наименование	М-ка	К-во	Ед. Цена в лева без ДДС	Обща стойност в лева без ДДС
1.	Демонтаж осветително тяло	бр	10,000	8,01 лв.	80,10 лв.
2.	Демонтаж дървени врати	бр	11,000	15,03 лв.	165,33 лв.
3.	Демонтиране на облицовка от фаянсови плочи	м2	102,000	6,01 лв.	613,02 лв.
5.	Разбиване бетонни стъпала	м2	10,000	19,69 лв.	196,90 лв.
6.	Демонтаж чугунено клекало и отливане бетон	бр	6,000	16,21 лв.	97,26 лв.
7.	Пробиване отвори за врати в тухлен зид с деб. 25 см.	м2	2,000	7,79 лв.	15,58 лв.
8.	Полагане вътр.водопровод от ППр тръби и фитинги ф20мм	м	6,000	8,87 лв.	53,22 лв.
9.	Доставка и монтаж СК ф1/2"	бр	3,000	11,81 лв.	35,43 лв.
10.	Демонтаж и монтаж на радиатар и промяна инсталация	бр	1,000	134,56 лв.	134,56 лв.
11.	Направа канализация от ПВЦ 110 мм	м	2,000	20,30 лв.	40,60 лв.
12.	Направа канализация от ПВЦ 50 мм	м	4,000	13,13 лв.	52,52 лв.
13.	Изкърпване стени с хоросан	м2	6,000	10,57 лв.	63,42 лв.
14.	Стъргане посна боя от тавани и стени	м2	63,000	0,53 лв.	33,39 лв.
15.	Грундиране преди боядисване	м2	63,000	2,57 лв.	161,91 лв.
16.	Боядисване с латекс двукратно	м2	63,000	4,39 лв.	276,57 лв.
17.	Доставка и монтаж Алум. врата	м2	20,000	179,41 лв.	3 588,20 лв.
18.	Теракот по под	м2	33,000	40,59 лв.	1 339,47 лв.
20.	Фаянс по стени	м2	130,000	36,66 лв.	4 765,80 лв.
21.	Подмазване около врати и прозорци	м	45,000	4,17 лв.	187,65 лв.
22.	Доставка и монтаж смесителна батерия - лакътна	бр	1,000	159,67 лв.	159,67 лв.
23.	Доставка и монтаж на тоалетна мивка за инвалиди	бр	1,000	251,91 лв.	251,91 лв.



ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ОБЛЕКЛО

“Недка Иван Лазарова”

7000 Русе, ул. “Велико Търново” 21

☎ 082 834 946, 082 822 831, 082 873 025

E-mail: pgo_rousse@abv.bg

URL: <http://www.pgo-rousse.com>

24.	Доставка и монтаж моноблок за инв. - комплект	бр	1,000	415,37 лв.	415,37 лв.
26.	Доставка и монтаж хоризонтална ръкохватка	бр	1,000	82,61 лв.	82,61 лв.
28.	Гипсокартон по стени	м2	18,000	32,22 лв.	579,96 лв.
29.	Стена от гипсокартон с деб. 10 см.	м2	10,000	40,85 лв.	408,50 лв.
30.	Доставка и монтаж смесителна батерия	бр	5,000	36,69 лв.	183,45 лв.
31.	Доставка и монтаж на тоалетна мивка	бр	5,000	122,02 лв.	610,10 лв.
32.	Доставка и монтаж моноблок - комплект	бр	6,000	270,17 лв.	1 621,02 лв.
33.	Доставка и монтаж осветително тяло	бр	5,000	24,76 лв.	123,80 лв.
34.	Нова ел.инсталация за осветление-СВТ 1.5м2	м	22,000	1,87 лв.	41,14 лв.
35.	Доставка и монтаж ЛОТ 2x36W влагоустойчив	бр	7,000	89,06 лв.	623,42 лв.
36.	Стоманена рамка за укрепване на отвор за врата	кг	72,000	6,36 лв.	457,92 лв.
37.	Натоварване и извозване на строителни отпадъци	м3	3,000	8,01 лв.	24,03 лв.
38.	Доставка и монтаж подов сифон	бр	4,000	66,69 лв.	266,76 лв.
ОБЩО СМР (в лв. без ДДС)					17 750,59 лв.
10% непредвидени разходи					1 775,06 лв.
ОБЩО за Обект 2 в лева без ДДС:					19 525,65 лв.

Дата: 12.09.2014 г.

ДЕКЛАРАТОР:

(подпис, печат)

