



Приложение № 8-2

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ОБЕКТ 2: "РЕМОНТ НА УЧЕБНИ РАБОТИЛНИЦИ И КАБИНЕТИ ЗА ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ", /Стени, тавани, ел инсталация, смяна на врати/ в ПГО "Недка Иван Лазарова" – гр. РУСЕ

№	Наименование	М-ка	К-во	Ед. Цена в лева без ДДС	Обща стойност в лева без ДДС
1.	Демонтаж ламперия от стени	м2	712,000	3,50 лв.	2 492,00 лв.
2.	Стъргане посна боя от стени и тавани	м2	1 046,000	0,53 лв.	554,38 лв.
3.	Демонтаж дървени врати	бр	22,000	15,03 лв.	330,66 лв.
4.	Измазване с хоросан стени след демонтаж ламперия	м2	680,000	10,37 лв.	7 051,60 лв.
5.	Шпакловка стени и тавани	м2	1 620,000	8,48 лв.	13 737,60 лв.
6.	Грундиране преди боядисване	м2	1 620,000	2,57 лв.	4 163,40 лв.
7.	Боядисване с латекс двукратно	м2	1 620,000	4,39 лв.	7 111,80 лв.
8.	Доставка и монтаж врати	м2	72,600	179,41 лв.	13 025,17 лв.
9.	Подмазване около врати	м	132,000	4,17 лв.	550,44 лв.
10.	Доставка и монтаж СВТ 3x4 мм2	м	234,000	5,03 лв.	1 177,02 лв.
11.	Доставка и монтаж СВТ 3x2,5 мм2	м	220,000	3,83 лв.	842,60 лв.
12.	Доставка и монтаж СВТ 3x1,5 мм2	м	182,000	3,16 лв.	575,12 лв.
13.	Ремонт ел.табло	бр	2,000	622,82 лв.	1 245,64 лв.
14.	Доставка и монтаж ключ за осветление	бр	18,000	5,16 лв.	92,88 лв.
15.	Доставка и монтаж контакт 220W	бр	24,000	5,16 лв.	123,84 лв.
16.	Доставка и монтаж контакт-двоен 220W	бр	16,000	8,55 лв.	136,80 лв.
17.	Доставка и монтаж разклонителна кутия	бр	52,000	2,71 лв.	140,92 лв.
18.	Изнасяне, натоварване и извозване на строителни отпадъци	м3	18,000	47,94 лв.	862,92 лв.
ОБЩО СМР (в лв. без ДДС)					54 214,79 лв.
10% непредвидени разходи					5 421,48 лв.
ОБЩО за Обект 2 в лева без ДДС:					59 636,27 лв.

Дата: 12.09.2014 г.

ДЕКЛАРАТОР:

(подпис, печат)

